



فكرة مشروع مقترحة

مشروع إنتاج أطباق الألمنيوم المستهلكة

2017

أعدت هذه الدراسة الأولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المشروع **دون تحليل النواحي المالية و السوقية اللازمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع** مما يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنية وحجم الاستثمار اللازم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطلاع المستثمرين المهتمين على التكاليف الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المشروع .

تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، وسعيًا لأن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد تمت زيارات ميدانية لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات علاقة بفكرة المشروع ، **علمًا بأن التوقعات المتعلقة بالإيرادات وتقدير حجم السوق المتوقع تم استئناؤها من هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع**، وذلك لكون الإيرادات المتوقعة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف يصعب التنبؤ باتجاهاتها. مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد الاقتناع بفكرة المشروع التوجه لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويات

أولاً : المقدمة

ثانياً : مبررات وأهداف المشروع

ثالثاً : منتجات المشروع

رابعاً : النواحي القانونية لفكرة المشروع

خامساً : الدراسة الفنية لفكرة المشروع

1. مراحل التصنيع

2. المساحة والموقع

3. البناء وتعديلات البناء

4. الآلات والمعدات

5. الأثاث والتجهيزات

6. وسائل النقل

7. التكاليف الإجمالية للموجودات الثابتة

8. الإدارة والعمال

9. المواد الأولية ومستلزمات الخدمة

10. مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

11. رأس المال العامل

سادساً: الآثار البيئية لفكرة المشروع

سابعاً: التكاليف الإجمالية للمشروع

ثامناً: وسائل تمويل المشروع

ملخص المشروع	
فكرة المشروع المقترحة	اطباق الالمنيوم المستهلك
منتجات المشروع	اطباق الالمنيوم المستهلك بمقاسات مختلفة.
تصنيف المشروع	صناعي
عدد الأيدي العاملة	9
حجم الاستثمار الكلي لفكرة المشروع	
البيان	التكلفة بالدينار الأردني
الموجودات الثابتة	87000
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل	2000
رأس المال العامل	24360
المجموع الكلي لحجم الاستثمار	113360

أولاً : مقدمة

مع التطور الكبير الذي شهدته الاردن خلال السنوات الماضية ، فقد طرأ تغير كبير في العديد من العادات الاستهلاكية لشريحه واسعه من المجتمع المحلي ، وذلك بما يتناسب وطبيعة ورتم الحياه المعاصره بما تتطلبه من سرعة وتنوع . وقد انتشرت العديد من مطاعم الوجبات السريعه في مختلف المدن الاردنيه والتي تتطلب توفر العديد من الخدمات والسلع المساعده مثل مواد التعبئة وتقديم الاطعمه المختلفه بطريقه سريعه وعمليه تحافظ على نظافتها وسهولة وسرعة تقديمها مثل الاطباق البلاستيكيه واطباق الالمنيوم باشكال واحجام مختلفه ومن هنا برزت فكرة هذا المشروع .

ثانياً : مبررات وأهداف فكرة المشروع

- 1- هنالك طلب قائم ومتزايد على اطباق الألمنيوم استخدام لمرة واحدة وخاصة لدى المطاعم .
- 2- خلق فرص استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة .
- 3- تحسين الوضع الاقتصادي لصاحب / أصحاب المشروع .
- 4- توفير طلبات الزبائن وبالتالي القدرة على المنافسة وزيادة المبيعات.

ثالثاً: منتجات المشروع

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج أطباق الألمنيوم بمقاسات وأشكال مختلفة حيث أصبحت تعتبر مادة أساسية في العديد من المطاعم ومن الممكن استعمالها داخل المنازل في المناسبات التي تتطلب كميته كبيره من الأواني المنزلية .

رابعاً: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

لا يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع .

خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

(1) مراحل التصنيع

تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية:

1. عملية السحب لرولات الالمنيوم.
2. كبس الاواني حسب القالب المطلوب.
3. التغليف.

(2) المساحة والموقع:

يقترح إقامة المشروع في مدينة عمان منطقة الرجيب او ابو علندا ضمن المناطق الصناعية/الحرفية حيث تتوفر الأبنية والخدمات الضرورية اللازمة لمثل هذا المشروع بالإضافة إلى القرب من السوق المستهدف .

(3) البناء وتعديلات البناء:

تقدر احتياجات المشروع من الأبنية ب 150 م² ويمكن تنفيذ المشروع ضمن بناء إسمنتي مستأجر ببدل إيجار سنوي 7500 دينار. افترض احتياج البناء لبعض التعديلات بما يتناسب والاستخدام وقد قدرت بمبلغ 3000 دينار. يبين الجدول التالي توزيع مساحات البناء واستخداماتها :

جدول رقم (1)

المساحة /م ²	البند
75	صالة انتاج
50	مستودعات
25	مكاتب وخدمات
150	المجموع

(4) الآلات والمعدات:

قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات الأساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي 66000 دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه:-

تكلفة المعدات والأجهزة اللازمة للمشروع

جدول رقم (2)

التكلفة/ دينار	العدد	البند
12000	1	مقص وحامل رولات الالمنيوم
20000	2	مكبس كهربائي قوه 40 طن
24000	12 طقم	قوالب تشكيل وقص مختلفه
5000	1	ماكينة تغليف بلاستيك حراري
2500	1	ظاغطه هواء
2500		عدد وادوات مختلفه
66000		المجموع

(5) الأثاث والتجهيزات والديكورات:

يحتاج المشروع إلى أثاث مكتبي وخزائن لحفظ الملفات والمستندات إضافة إلى جهاز حاسوب وتلفون وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هذه التجهيزات حوالي 3000 دينار.

(6) وسائل النقل:

يحتاج المشروع لسيارة بك أب يمكن شراءها مستعمله بكلفة 15000 دينار.

(7) التكاليف الإجمالية للموجودات الثابتة

بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 87000 دينار توزعت كما يلي:-

جدول رقم (3)

البيان	التكلفة/دينار	نسبة الاستهلاك
أعمال بناء	3000	5%
الألات ومعدات	66000	10%
أثاث وتجهيزات	3000	15%
وسائط نقل	15000	15%
المجموع	87000	

(8) العمالة:

سيوفر المشروع (9) فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي :-

جدول رقم (4)

الوظيفة	العدد
صاحب المشروع/ مدير	1
مالي وإداري وديوان	1
مشرف	1
عمال فنيين	2
عمال عاديين	3
مراسل وعامل تنظيفات	1
المجموع	9

(9) المواد الأولية ومستلزمات الخدمة

المواد الأولية اللازمة للإنتاج متعددة وهي رولات الألمنيوم بمقاسات مختلفة. والتي تتراوح في هذا النوع من الصناعة بين 40%- 55%، ولأغراض هذه الدراسة تم اعتماد نسبة 50%.

(10) مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص لأول مرة بالإضافة إلى المراسلات والمواصلات لاستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي 2000 دينار.

(11) رأس المال العامل:

كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوم مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لها ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي 28% من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل 24360 دينار.

سادسا: الآثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة

المشروع صديق للبيئة حيث يقوم بتدوير المخلفات البلاستيكية عن طريق تحبيبها وإعادة بيعها لمصانع البلاستيك وبالتالي لا يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع.

سابعا: التكاليف الإجمالية لفكرة المشروع المقترحة

الجدول التالي يبين تكاليف المشروع الإجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف التأسيسية ورأس المال العامل:-

جدول رقم (5)

التكلفة/دينار	البيان
3000	أعمال بناء
66000	الألات ومعدات
3000	أثاث وتجهيزات
15000	وسائط نقل
87000	المجموع
2000	مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
24360	رأس المال التشغيلي
113360	التكاليف الإجمالية للمشروع

ثامنا: وسائل التمويل:

كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع ولا تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إلا بعد التوجه لمراكز إرادة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية