



فكرة مشروع مقترحة

مشروع مشغل لإنتاج القوارير والفازات الملونة

أعدت هذه الدراسة الأولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المشروع **دون تحليل النواحي المالية و السوقية اللازمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع** مما يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنية وحجم الاستثمار اللازم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطلاع المستثمرين المهتمين على التكاليف الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المشروع .

تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، وسعياً لأن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد تمت زيارات ميدانية لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات علاقة بفكرة المشروع ، **علماً بأن التوقعات المتعلقة بالإيرادات وتقدير حجم السوق المتوقع تم استئناؤها من هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع**، وذلك لكون الإيرادات المتوقعة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف يصعب التنبؤ باتجاهاتها. مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد الاقتناع بفكرة المشروع التوجه لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الكاملة للمشروع المقترح

## المحتويات

أولاً : المقدمة

ثانياً : مبررات وأهداف المشروع

ثالثاً : منتجات المشروع

رابعاً : النواحي القانونية لفكرة المشروع

خامساً : الدراسة الفنية لفكرة المشروع

1. مراحل التصنيع

2. المساحة والموقع

3. البناء وتعديلات البناء

4. الآلات والمعدات

5. الأثاث والتجهيزات

6. وسائل النقل

7. التكاليف الإجمالية للموجودات الثابتة

8. العماله

9. المواد الأولية ومستلزمات الخدمة

10. مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

11. رأس المال العامل

سادساً: الآثار البيئية لفكرة المشروع

سابعاً: التكاليف الإجمالية للمشروع

ثامناً: وسائل تمويل المشروع

ملخص المشروع	
فكرة المشروع المقترحة	قوارير زجاجية وفازات ملونه
منتجات المشروع	قوارير زجاجية وفازات ملونه
تصنيف المشروع	صناعي/حرفي
عدد الأيدي العاملة	6
حجم الاستثمار الكلي لفكرة المشروع	
البيان	التكلفة بالدينار الأردني
الموجودات الثابتة	48000
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل	500
رأس المال العامل	7200
المجموع الكلي لحجم الاستثمار	55700

## أولاً : مقدمة

سيقوم المشروع بإنتاج الفازات والقوارير الزجاجية المختلفة الشكل والحجم واللون وحسب الطلب ومهارة الفني المنتج لهذه الحرفة، حيث تستخدم هذه المنتجات كقطع فنية لتجميل المكان. ويتم تسويقها من خلال البازارات للسياح او محلات المولات واسواق الادوات المنزلية.

## ثانياً : مبررات وأهداف فكرة المشروع

إن الاعتماد الكبير للسوق المحلي على الاستيراد في هذا المجال، إضافة إلى الطلب المتزايد على استهلاك تلك القطع الفنية تماشياً مع النمو المشهود في التعداد السكاني الأردني، تعتبر فرصة جيدة ومشجعة لإنشاء مثل هذا المشروع.

وبناءً عليه، يعتبر هذا المشروع فكرة استثمارية جيدة حيث أن الإنتاج سيغطي جزء من طلب السوق المحلي، ومن الممكن أن يتجه للتصدير إلى الأسواق الخارجية لاحقاً، كما انه يحقق فرصة استثمارية في هذا المجال وامكانية تشغيل الايدي العاملة.

## ثالثاً: منتجات المشروع

المنتج عبارة عن تشكيلة واسعة من القوارير والفازات وغيرها من المنتجات الزجاجية الملونة والمختلفة الحجم والشكل، وحسب مهارة وذوق الفنان في هذا المجال.

## رابعاً: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

لا يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هذا المشروع.

## خامساً: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

### (1) مراحل التصنيع

تتلخص عملية التصنيع بمجموعة من الخطوات تتمثل في:

✓ توفير وجمع الزجاج المستعمل بمختلف اشكاله وألوانه من مختلف المصادر وبعض المواد الملونة.

✓ صهر الزجاج بفرن خاص لذلك. وتشكيله حسب الطلب باستخدام عملية النفخ، وتتم هذه العملية بغمس أنبوب نفخ من الحديد طولها بين 1.2 و 1.5 من الأمتار في الزجاج المنصهر الذي

يلتصق بعض منه بطرف الأنبوبة الذي يكون شكله أشبه بالكمثرى. ويبدأ أحد العمال في النفخ بلطف في الأنبوبة حتى ينتفخ الزجاج ويتجاوب مع نفخ العامل الذي يقوم بإعطائه الشكل المطلوب عن طريق النفخ. ويمكن للزجاج وهو في هذه المرحلة أن يعصر ويمط ويفتل ويقطع. ويقوم العامل بتسخين هذا الزجاج مرة بعد أخرى للحفاظ عليه طرياً مرناً. وعندما يصاغ الزجاج الساخن في شكله النهائي المطلوب، فإن هذا الشكل يكسر من طرف الأنبوبة الحديدية. وبالإمكان نفخ الزجاج في قوالب حديدية سواء باليد أو بالآلات.

## (2) المساحة والموقع:

من الممكن إقامة المشروع في أية منطقة من المملكة شريطة توفر المواد الخام والعمالة اللازمة

## (3) البناء وتعديلات البناء:

تقدر احتياجات المشروع من الأبنية ب 150 م<sup>2</sup> ويمكن تنفيذ المشروع ضمن هنجر معدني، و يبين الجدول التالي توزيع مساحات البناء واستخداماتها :

جدول رقم (1) البناء وتعديلاته

البند	المساحة /متر مربع	تكلفة المتر المربع/دينار	إجمالي التكلفة/دينار
صالة انتاج ومستودع	80	100	8000
مستودعات	20	100	2000
مكاتب وخدمات	20	100	2000
تمديدات صحية وكهربائية	-	-	1000
<b>المجموع</b>			<b>13000</b>

## (4) الآلات والمعدات:

قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات الأساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي 18500 دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه:-

جدول رقم (2) الآلات والمعدات

الأجهزة	تكلفة الوحدة/دينار	العدد	التكلفة /دينار
فرن حراري للصهر يعمل على الغز	15000	1	15000
مقصات يدوية وملازم ومستلزمات الانتاج	100	10	1000
طاولات عمل وأرفف تخزين	2000	1	2000
متفرقات (معدات سلامة/وظفايات/وملابس..)	500	1	500
<b>المجموع</b>			<b>18500</b>

## (5) الأثاث والتجهيزات والديكورات:

تقدر كلفة الأثاث والتجهيزات اللازمة للمشروع بحوالي 1500 دينار

## (6) وسائل النقل:

يلزم المشروع سيارة فان للنقل والتوزيع، تقدر تكلفتها بحوالي 15000 دينار.

## (7) التكاليف الإجمالية للموجودات الثابتة

بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 48000 دينار توزعت كمايلي:-

جدول رقم (3) التكاليف الاجمالية للموجودات الثابتة.

البند	التكلفة/دينار	نسبة الاستهلاك
أعمال بناء	13000	%5
الآلات ومعدات	18500	%10
أثاث وتجهيزات	1500	%15
وسائل النقل	15000	%15
المجموع	48000	

## (8) العمالة:

سيوفر المشروع (6) فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي :-

جدول رقم (4) العمالة

الوظيفة	العدد
مدير مشروع	1
فني	2
مساعد	2
مستخدم	1
المجموع	6

## (9) المواد الأولية ومستلزمات الخدمة

تتكون المواد الأولية من الزجاج المستعمل في الاغلب وبعض الالوان والمواد الكيماوية ... الخ.

## (10) مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص لأول مرة بالإضافة إلى المراسلات والمواصلات لاستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي 500 دينار.

## (11) رأس المال العامل:

كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لها ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي 15% من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل 7200 دينار تقريبا.

## سادسا: الآثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة

يوجد بعض الآثار البسيطة عن عملية استخدام الالوان وبعض الكيماويات البسيطة، ويمكن السيطرة عليها باستخدام الكمادات، وفترة المشغل، رغم ان الآثار المنبعثة هي في حدودها الدنيا والتي لا تؤثر على المحيط بشكل عام.

## سابعا: التكاليف الإجمالية لفكرة المشروع المقترحة

الجدول التالي يبين تكاليف المشروع الإجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف التأسيسية ورأس المال العامل:-

جدول رقم (5) التكاليف الاجمالية للمشروع المقترح

البند	التكلفة/دينار
أعمال بناء	13000
الألات ومعدات	18500
أثاث وتجهيزات	1500
وسائل النقل	15000
<b>إجمالي الموجودات الثابتة</b>	<b>48000</b>
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل	500
رأس المال التشغيلي	7200
<b>التكاليف الإجمالية للمشروع</b>	<b>55700</b>



## **ثامنا: وسائل التمويل:**

كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع ولا تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه وإيراداته  
لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إلا بعد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية